

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Kamberk - Hrnčíře

Objekt:

Objednatel: Obec Kamberk

Zhotovitel:

Místo: Kamberk

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 355,716

1 Zemní práce 0,000

1	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	3,720			0,000
---	-----------	---	----	-------	--	--	-------

5 Komunikace 355,716

2	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	3 332,000			347,661
3	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,000			5,050
4	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 232,000			3,005
5	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 232,000			0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

6	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	6,200			0,000
7	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	6,200			0,001
8	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,400			0,000
9	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 232,000			0,000
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	700,000			0,000
11	999-1	Dopravní značení po dobu provádění prací DIO	kpl	1,000			0,000

99 Přesuny hmot a sutí 0,000

12	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	88,873			0,000
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	355,716			0,000

Celkem 355,716